

Datum:

Unser Zeichen:

Nr:

Knd.-Nr:

Leistungsverzeichnis

BV:

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns für Ihre Anfrage, und übersenden unser Leistungsverzeichnis über die Ausführung der Arbeiten am oben genannten Bauvorhaben.

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind

- die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerkes
- VOB Teil B und C
- Verlegerichtlinien der genannten Hersteller
- die zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Wärmeschutzverordnung
- alle relevanten DIN-Normen

Ruoff-Dachbegrünung, Stockwiesen 11, 72631 Aichtal

BV:

Tel: 07127/952677
 Fax: 07127/952679
 info@ruoff-dachbegrueunung.de

Pos-Nr	Menge	Leistungstext	EP	GP
01.01)	_____ m ²	FR-Schutzvlies 300 g/qm Unverrottbare Synthefasermatte, als Schutz- und Speicherschicht über dem Wurzelschutz, liefern und mit Stoßüberlappung verlegen. Gewicht: ca. 300 g/qm	_____	_____
01.02)	_____ m ²	FR-Drän- und Wasserspeicherplatte aus Recycling-Polystyrol mit Wasserspeichermulden und unterseitigem Kanalsystem. Liefern und verlegen. Höhe: 50 mm Gewicht wassergesättigt: ca. 12 kg/qm	_____	_____
01.03)	_____ m ²	FR-Dachgartensubstrat "R" Menge 100 l/qm Strukturstabilisiert, hergestellt auf der Basis recycelter Rohstoffe und Kompost, liefern und +/- 1,5 cm Toleranz einbauen. Gewicht wassergesättigt: ca. 130 kg/qm	_____	_____
01.04)	_____ m ²	FR-Flachballenpflanzen verschiedene Sedum- und Staudenarten, mit extra kleinen Wuzelballen für die Dachbegrünung, liefern und einpflanzen. Mengen: 12 Stück/qm	_____	_____
01.05)	alt. m ²	FR-Vegetationsmatten liefern und auf der Vegetationsschicht fachgerecht verlegen. Kokosträger ca. 2 cm stark Bewuchs: Sedum	_____	nur EP

Ruoff-Dachbegrünung, Stockwiesen 11, 72631 Aichtal

BV:

Tel: 07127/952677
 Fax: 07127/952679
 info@ruoff-dachbegrueung.de

Pos-Nr	Menge	Leistungstext	EP	GP
--------	-------	---------------	----	----

01.06) _____ Stk FR-Kontrollschacht _____



aus Metall, mit beschichtetem Deckel,
 passend für alle Gully 70-150 mm, liefern und
 einbauen.
 Höhe: 8 cm

01.07) _____ m FR-Kiesleiste Alu 12 cm _____

aus gelochtem Aluminium 1,0 mm, 1 mal gekantet,
 liefern und fachgerecht einbauen.
 Höhe: 12 cm

01.08) _____ m FR-Zulage zur Kiesleiste _____

für die Befestigung bei Neigung größer als 8°

Summe € _____

16 % MwSt. € _____

Gesamtsumme € _____